

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ ŚCIANKI MOBILNEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI
ADRES INWESTYCJI : COLLEGIUM MEDICUM, KIELCE UL. IX WIEKÓW KIELC 19A
INWESTOR : UJK w Kielcach
ADRES INWESTORA : 25-369 KIELCE, UL. ŻEROMSKIEGO 5

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Montaż ścianki mobilnej wraz z pracami towarzyszącymi						
1		Oprawy oświetlenia awaryjnego				
1 d.1	KSNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych awaryjnych	szt.	1,000	0,00	0,00
2 d.1	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	2,000	0,00	0,00
3 d.1	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowa awaryjna (nowa)	kpl.	1,000	0,00	0,00
4 d.1	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowa awaryjna (z demontażu)	kpl.	1,000	0,00	0,00
5 d.1	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m	10,000	0,00	0,00
6 d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	15,000	0,00	0,00
2		Ścianka stała z płyt GK (pełna)				
7 d.2	KNR AT-43 0106-03 z.o. 4.1.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m ² . Wypełnienie ściany z wełny akustycznej gr. 10 cm.	m ²	2,250	0,00	0,00
8 d.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem)	m ²	5,000	0,00	0,00
9 d.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone	m	2,000	0,00	0,00
10 d.2		Prace zabezpieczające wykładzinę tarket w remontowanym pomieszczeniu - folia czarna budowlana	m ²	20,000	0,00	0,00
3		Ścianka mobilna składana (pełna)				
11 d.3		Ścianka mobilna pełna składana akustyczna Rw = min. 45dB	m ²	14,750	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł